








DESPIECE DE PILOTE TIPO 1
Escala 1 : 50



DESPIECE DE PILOTE TIPO 2
Escala 1 : 50



DESPIECE DE PILOTE TIPO 3
Escala 1 : 50



CUADRO RESUMEN DE REFUERZO DE PILOTES																			
Tipo Pilote	UNID	Refuerzo Longitudinal						Refuerzo Transversal						RESUMEN					
		Emp [m]	Cant	Barra	R1 [m]	R2 [m]	R3 [m]	Tramo F1			Tramo F2			V _c (m³)	W _{RL} (kg)	W _{RT} (Kg)			
1 Ø.80 m	104	2	9	# 6	7.80	12.00	12.00	55	# 4	c/ 0.075	L= 2.50 m	79	# 4	c/ 0.30	L= 2.50 m	2989.1	86971	34840	
2 Ø.80 m	12	2	9	# 6	7.20	12.00	12.00	55	# 4	c/ 0.075	L= 2.50 m	79	# 4	c/ 0.30	L= 2.50 m	341.3	7582	4020	
3 Ø.80 m	2	2	9	# 6	6.00	12.00	12.00	55	# 4	c/ 0.075	L= 2.50 m	81	# 4	c/ 0.30	L= 2.50 m	56.9	1215	680	
Total	118				Vc:	Volumen de concreto					W _{RL} :	Peso Refuerzo Longitudinal					3387.3	75767	39540

NOTA: Estas cantidades no incluyen desperdicios

NOTA:
La longitud ó profundidad del pilote deberá ser revisada y aprobada en obra por el Ingeniero de Suelos para garantizar que la capacidad del elemento sea la establecida en el estudio de suelos.

VºBº INGENIERO DE SUELOS

CONCRETO
f_c=28 MPa
f_c=280 kg/cm²
f_c=4000 psi

NOTAS

- Ver detalles generales en el PL. N° 01.02
- Ver planta de localización e identificación de pilotes en PL. N° 02.00
- El pilote debe garantizar un empotramiento mínimo de 2 m en el estrato de fundación de acuerdo con el estudio de suelos AUS-13071-7-3. Esta profundidad y estrato portante deber ser verificado por el ingeniero de suelos

PLANO N° 02.01

VERSIÓN : 2



GERENTE DE PROYECTO
ROBERTO AYCARDI F.
MAT. 2520257258 CND

INGENIERO
CARLOS ANDRÉS WILCHES C.

MODELADOR
DANIEL CASTELLANOS

MODIFICACIONES	FECHA
Emisión Inicial	24-01-2025
Se ajusta despiece de pilotes	20-02-2025



LA SCALA

LA SCALA_EST_TOR-1

TORRE 1

CALLE 170 CON AV. BOYACA

DETALLES Y CUADRO DE PILOTES

LA SCALA_EST_TOR-1_02.01_DT-PIL

REVISOR ESTRUCTURAL
RAMÓN ÁNDRES ALVAREZ MANTILLA
MAT. 25202-346546 CND.

PLANO N°

02.01

VERSIÓN :

2